

**CONSTRUCTION DE 2 IMMEUBLES D'HABITATION
34 LOGEMENTS**



Maîtres d'ouvrage : VALLOIRE HABITAT



Architecte : Parallèles Architecture (Tours)

Site : Ville de Tours

Date de l'opération : 2022-2024

Missions : mission OPC

Montant travaux HT : 2 770 000.00 €

Surface : 2 050 m² de plancher

Réalisation de deux immeubles d'habitation avec sous-sol commun, de 17 logements chacun en R+4 et R+5.

Mode constructif en plancher béton et voiles béton, menuiseries aluminium, toiture terrasse étanchée, serrurerie, doublage cloison de 50mm, électricité, CVC, sol dur et sol souple, peinture, menuiseries intérieures et VRD.

Délai de réalisation de 21 mois dû à un retard dans les livraisons des menuiseries extérieures (base planning de 16 mois).

